

BAUWERK-N KFT
9735 Csepre, Bognár Ignác utca 40.

Adószám: 11318349-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-102912
OTP Bank:
11747006-20219949

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagylózi Kirendeltsége

Érkezett: 2019. év 04. hó nap

481-2 szám melléklet

Ügyintéző: *ht*

Név :BAUWERK-N KFT

Cím :9735 Csepre Bognár Ignác u. 40.

Kelt: 2019év.....04..hó.19nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:Nagylózs könyvtár
homlokzat hőszigetelés

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	307572	477923
1.1 Közvetlen önköltség összesen	307572	477923
2.1 ÁFA vetítési alap	785495	
2.2 Áfa	27,00%	212084
3. A munka ára	997579	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	44824	85315
Bádogozás	23970	23696
Szigetelés	232778	354912
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	6000	14000
Összesen:	307572	477923

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 21.1- 0023003	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	67,71	m ²	662	1260	44824	85315
Munkanem összesen:							44824	85315

Bádgozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-0	Lefolyó csatorna átalakítása	1	db	3500	7000	3500	7000
2	43-003- 8.3.1- 0149645	Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 35 cm	5,36	m	3819	3115	20470	16696
Munkanem összesen:							23970	23696

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-010- 1.1.2.1- 0113302	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x 20 mm	4,15 m2	2244	5530	9313	22950
2	48-010- 1.1.2.1- 0113308	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x 80 mm	49,28 m2	3673	5530	181005	272518
3	48-010- 1.3.1.1- 0118005	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS SVR extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x60 mm, Cikkszám: 0510-8IR06000	9,65 m2	4400	6160	42460	59444
Munkanem összesen:						232778	354912

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-0	Villanyszerelés	1	db	6000	14000	6000	14000
Munkanem összesen:							6000	14000