

Név :ÁR-Ko Ép Kft

Cím :9700 Szombathely
Széchenyi u 1.

Kelt: 2016 év03.hó 29nap

A munka leírása:Nagylózs temető urnafal
kialakítása

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.790.890	688.048
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.790.890	688.048
2.1 ÁFA vetítési alap	2.478.938	
2.2 Áfa	27.00%	669.313
3. A munka ára	3.148.251	

.....
Aláírás

21. Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.3				
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály szállításal				
	7.4 m3	0	10.046	0	74.340
Munkanem összesen: (HUF)				0	74.340

23. Síkalapozás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-1.1-0012010 Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával,minőségű betonból, sávalap C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} =$ 16 mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal 4,69 m3	18.591	10.770	87.192	50.511
Munkanem összesen: (HUF)				87.192	50.511

33. Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.1.1.3.1.1.1-0128108	Tetherhordó és kitöltő falazat készítése, normál elemekből, 250x120x65 mm-es Wienerberger klinker téglából Hf5-mc, falazó cementes mészhabarc				
		9,43 m3	88.620	32.198	835.687	303.627
Munkanem összesen: (HUF)					835.687	303.627

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-0 Műkö urnatartó beépítése 30x40x30 cm 32 db	15.015	3.182	480.480	101.824
2	42-031-1.5.1.1.1-0470016 Műköburkolatok; Előregyártott fedkőburkolat, 7.8 m2	30.135	6.864	235.053	53.539
Munkanem összesen: (HUF)				715.533	155.363

47. Felületképzés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-013-31.1.2.1-0211279 Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), oldószeres nedvességvédő réteg felhordása téglaára, sima felületen SIKAGARD 703W homlokzati víztaszító, felület kezelő szer 36 m2	937	499	33.732	17.964
Munkanem összesen: (HUF)				33.732	17.964

48. Szigetelés

Ssz. Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1 48-002-1.2.1.1.1-0118014 Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumeneslemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-04010000	5.22 m2	1.373	842	7.167
				4.395
Munkanem összesen: (HUF)			7.167	4.395

62. Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1 62-002-21.3-0613950 Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	12.5 m	1.019	1.685	12.738
				21.063
2 62-003-6-0120125 Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	3.4 m3	3.491	6.958	11.869
				23.657
3 62-003-101.2-0614063 Lapburkolat készítése finom vagy csiszolt szemcseszórt felülettel kialakított, 40x40x3,8 (3,5-3,8), 50x50x3,8, 60x30x5, 60x60x5 cm-es lapokkal, szárazon fektetve LEIER - KAISERSTEIN Euroline finommosott felületű burkolólap, 40x40x3,8 cm, Luxembourg, Cikkszám: HUTGO2616	17 m2	5.116	2.184	86.972
				37.128
Munkanem összesen: (HUF)			111.579	81.848

Név :ÁR-Ko Ép Kft

Cím :9700 Szombathely
Széchenyi u 1.

Kelt: 2016 év03.hó 29nap

A munka leírása:Nagylózs urnafalhoz
járda

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	166.827	177.862
1.1 Közvetlen önköltség összesen	166.827	177.862
2.1 ÁFA vetítési alap		344.689
2.2 Áfa	27.00%	93.066
3. A munka ára		437.755

.....
Aláírás

61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-003-2.3-0710010 Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	1.96 m3	14.636	8.100	28.687
Munkanem összesen: (HUF)				28.687	15.876

62. Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	62-002-21.3-0613950 Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	28 m	1.019	1.685	28.532	47.180
2	62-003-6-0120125 Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	3.26 m3	3.491	6.958	11.381	22.683
3	62-003-101.2-0614063 Lapburkolat készítése finom vagy csiszolt szemcseszórt felülettel kialakított,40x40x3,8 (3,5-3,8), 50x50x3,8, 60x30x5, 60x60x5 cm-es lapokkal, szárazon fektetve LEIER - KAISERSTEIN Euroline finommosott felületű burkolólap, 40x40x3,8 cm, Luxembourg, Cikkszám: HUTGO2616	19.2 m2	5.116	2.184	98.227	41.933
Munkanem összesen: (HUF)					138.140	111.796

